

★★★
58

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
- ② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
- ③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
- ④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

3해설

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 시 공사 방법은 금속관 공사, 케이블(캡타이어 케이블 제외) 공사에 의하여 시설한다.

★★★
59

화약고의 배선 공사 시 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고 인입구까지는 어떤 배선 공사에 의하여 시설하여야 하는가?

- ① 합성 수지관 공사로 지중 선로
- ② 금속관 공사로 지중 선로
- ③ 합성 수지몰드 지중 선로
- ④ 케이블 사용 지중 선로

3해설

화약고의 배선 공사 시 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고 인입구까지는 케이블을 사용하여 지중에 매설한다.

★
60

22.9[kV-Y] 가공 전선의 굵기는 단면적이 몇 $[mm^2]$ 이상이어야 하는가? (단, 동선의 경우이다.)

- ① 22
- ② 32
- ③ 40
- ④ 50

3해설

22.9[kV-Y] 가공 전선의 굵기는 22 $[mm^2]$ 이상이어야 한다.